

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合					工事番号		提出年月日	令和 年 月 日			
管理者	副管理者	副管理者	局長	次長	班長	班長	班員	班員	班員	設計者	
年度科目	令和 3 年度			会計区分	一般会計		科目	第3款	第1項	第1目	第14節
式場改修工事(床面等)										設計書	
施工場所	千葉県佐倉市大蛇町790番地4(さくら斎場)				施工方法	請負	施工期間	契約日～令和4年3月31日			
工 事 費 総 額					一 金					円	
内 訳	工 事 価 格				一 金					円	
	消 費 税 相 当 額				一 金					円	



## 直接工事内訳書

費目	工種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費								
1		直接仮設		式	1			第1号内訳書参照
2		内装改修（第1式場・第2式場）		式	1			第2号内訳書参照
3		床洗浄・ワックス塗布		式	1			第3号内訳書参照
4		鋼製建具改修		式	1			第4号内訳書参照
5		発生材処分		式	1			第5号内訳書参照
計								

第 1 号

直接仮設

内訳書

一金

円

設計  
説明

内 訳

名 称	規 格 等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1.直接仮設						
養生		式	1			
整理清掃後片付け		式	1			
移動式足場		台	1			
脚立足場		式	1			
小計						
合計						

第 2・1 号 内装改修（第1式場・第2式場） 内 訳 書

一金 円

**設計説明**  
 本設計書では、図面上の「斎場祭壇(祭壇ステージ)」を「祭壇」、「斎場前室」を「前室」、「斎場通路」を「通路」、「斎場倉庫」を「倉庫」として表記。  
 工事は各式場毎に行い、工事期間中においても、どちらか1つの式場は運営を行う。  
 祭壇ステージを撤去し、床全面を樹脂フローリングから単層ビニル床タイルへ張り替える。  
 斎場、前室、通路の壁面改修は、次回、令和4年度(第2期)工事である。したがって、既設床材の撤去には、壁面を傷つけないよう注意を払うこと。

内 訳

名 称	規 格 等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
<b>2.内装改修（第1式場・第2式場）</b>						
<b>(床撤去)</b>						
床樹脂フローリング撤去	t15	m <sup>2</sup>	391.8			斎場・祭壇・前室・通路 ※全フローリング
祭壇ステージ床木製下地撤去	捨板、上がり框、側板等	m <sup>2</sup>	57.6			祭壇 (ステージ28.8m <sup>2</sup> × H450) × 2(1・2階)
祭壇ステージ床鋼製下地撤去	リップ溝形鋼、鋼製床下地材等	m <sup>2</sup>	57.6			祭壇 (ステージ28.8m <sup>2</sup> × H450) × 2(1・2階)
巾木(化粧木練付材)撤去	H100	m	32.8			祭壇(1・2階)
スライド畳木製下地撤去	捨板、側板等	m <sup>2</sup>	23.0			祭壇下スライド畳 (造作物11.5m <sup>2</sup> × H270) × 2(1・2階)
スライド畳鋼製下地撤去	リップ溝形鋼等	m <sup>2</sup>	23.0			祭壇下スライド畳 (造作物11.5m <sup>2</sup> × H270) × 2(1・2階)
スライド畳撤去	畳	枚	12.0			祭壇下スライド畳
床長尺塩ビシート撤去	t2.3	m <sup>2</sup>	18.6			倉庫
ビニル巾木撤去	H100	m	22.4			倉庫
小計						

第 2・2 号

内装改修（第1式場・第2式場）

内 訳 書

一金

円

設計説明

セルフレベルリングについて、第1式場(1階)と第2式場(2階)の祭壇ステージ跡では、コンクリート下地からフロアまでの高さが違う。  
また、スライド畳が移動する部分はコンクリートにより段差を設けている。(図面番号A-024、A-025、A-029、A-030参照)

内 訳

名 称	規 格 等	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(床改修)						
床セメント系セルフレベルリング	t12	m <sup>2</sup>	334.2			斎場・前室・通路
床セメント系セルフレベルリング (第1式場祭壇ステージ跡)	t157 スライド畳移動部に段差(コンクリート)あり ※図面番号A-024、A-025参照	m <sup>2</sup>	28.8			祭壇(1階)
床セメント系セルフレベルリング (第2式場祭壇ステージ跡)	t77 スライド畳移動部に段差(コンクリート)あり ※図面番号A-029、A-030参照	m <sup>2</sup>	28.8			祭壇(2階)
単層ビニル床タイル TT (セルフレベルリング面)	t3 接着剤共 田島ルーフィング(株) モノシュタイン	m <sup>2</sup>	391.8			斎場・祭壇・前室・通路
単層ビニル床タイル TT (既存モルタル面)	t3 接着剤共 田島ルーフィング(株) モノシュタイン	m <sup>2</sup>	18.6			倉庫
単層ビニル床タイル TT ※予備・保管用	t3 田島ルーフィング(株) モノシュタイン	m <sup>2</sup>	10.0			予備・保管用
木製巾木	H275	m	32.8			祭壇
木製巾木	H100	m	4.4			倉庫
巾木UC塗	H275木面 細幅物	m	32.8			祭壇
巾木UC塗	H100木面 細幅物	m	4.4			倉庫
ビニル巾木	H100	m	17.9			倉庫
小計						

第 2・3 号

内装改修（第1式場・第2式場）

内 訳 書

一金

円

設計  
説明

祭壇ステージ撤去部分の壁面にPBを張り、既設壁と共にEP-G塗装により仕上げる。  
出隅部が弱いためコーナー補強材により補強する。

内 訳

名 称	規 格 等	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(壁改修)						
新設壁石膏ボード(PB)張り	PBt9+t12 H450 祭壇ステージ撤去壁面	m <sup>2</sup>	14.8			祭壇
既設壁石膏ボード(PB)穴補修 コーナー補強材 (金属折曲L型コーナー)	LED照明及びコンセント・スイッチ類撤去・移設 跡補修 出隅10か所	箇所 m	15.0 32.3			祭壇・倉庫 祭壇・倉庫
新設壁塗装下地調整	PB面 寒冷紗貼 下地調整	m <sup>2</sup>	10.0			祭壇・倉庫
既設壁塗装下地調整	PB面 下地調整	m <sup>2</sup>	173.0			祭壇・倉庫
新設壁EP-G塗	PB面	m <sup>2</sup>	10.0			祭壇・倉庫
既設壁EP-G塗	PB面	m <sup>2</sup>	173.0			祭壇・倉庫
DP(ダクトパイプ)EP-G塗	DP180φ×4本 下地調整共	m	13.1			祭壇・倉庫
排煙ダクトEP-G塗	ダクト300角×1本 下地調整共	m	3.5			祭壇・倉庫
小計						

第 2・4 号

内装改修 (第1式場・第2式場)

内 訳 書

一金

円

設計  
説明

祭壇ステージの撤去により、祭壇と倉庫とに段差ができるため、階段を設置する。  
祭壇ステージの撤去及び祭壇幕のレイアウト変更により、ブドウ棚のスチールパイプ、カーテンレール及び幕(カーテン)を改修する。  
スチールパイプとカーテンレールは、一部既設を使用する。

内 訳

名 称	規 格 等	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(階段造作)						
木製階段(3段)	W2000×D720×H450 仕上:単層ビニル床タイル	ヶ所	2.0			祭壇
段鼻	アルミ既製品	m	12.0			祭壇
(祭壇幕関係撤去)						
スチールパイプ 30角 撤去	L3,200(6本)、L4,400(2本)、L1,800(2本)、 L1,200(2本)	m	34.0			祭壇(ブドウ棚)
カーテンレール(アルミ) 撤去	L2,400(6本)、L2,700(2本)、L1,800(2本)、 L1,200(2本)	m	25.8			祭壇(ブドウ棚)
一文字幕(黒) H450 撤去	W8,400(6枚)	枚	6.0			祭壇(ブドウ棚)
袖幕等(黒) H2,840 撤去	W2,520(4枚)、W3,780(2枚)、W2,840(2枚)、 W1,890(2枚)	枚	10.0			祭壇(ブドウ棚)
背幕(防水/白) H2,840 撤去	W8,400(2枚)	枚	2.0			祭壇(ブドウ棚)
(移設)						
スチールパイプ 30角 移設	L8,000(2本)	m	16.0			祭壇(ブドウ棚)
カーテンレール(アルミ) 移設	L8,000(2本)	m	16.0			祭壇(ブドウ棚)
小計						



第 2・5 号

内装改修 (第1式場・第2式場)

内 訳 書

一金

円

設計  
説明

新設するカーテンレールは、中幕用と倉庫幕用である。

内 訳

名 称	規 格 等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(新設)						
スチール角パイプ30×30 (中幕用)	L8,000(2本)、L1,250(4本) 塗装共(黒)	m	18.5			祭壇(ブドウ棚)
スチール角パイプ30×30 (倉庫幕用)	L2,200(2本) 塗装共(黒)	m	4.4			倉庫
Lアングル等 (倉庫幕用角パイプ壁面止め金具)	塗装共(黒)	式	1.0			倉庫
重量用カーテンレールD30 W30×H23アルミ(黒)(中幕用)	L6,400(2本)、L640(4本) 岡田装飾金物株	m	15.4			祭壇(ブドウ棚)
重量用カーブレールD30 W30×H23アルミ(黒)(中幕用)	L800×L800×300R 岡田装飾金物株	本	4.0			祭壇(ブドウ棚)
重量用カーテンレールD30 W30×H23アルミ(黒)(倉庫幕)	L2,000(2本) 岡田装飾金物株	m	4.0			倉庫
ランナー、ジョイント金具、エンド キャップ、その他取付金具等部材	新設重量用カーテンレール部材 岡田装飾金物株	式	1.0			祭壇(ブドウ棚)、倉庫
一文字幕	H1550×W8,400(1.5倍箱ヒダ) 株川島織物セルコン ルスティカーノ	枚	6.0			祭壇(ブドウ棚) 既設カーテンレールに取付
中幕(引分け)	H3,300×W5,700(1.5倍箱ヒダ) タッセル付 株川島織物セルコン ルスティカーノ	枚	4.0			祭壇(ブドウ棚) 新設カーテンレールに取付
背幕	H3,300×W8,400(1.5倍箱ヒダ) タッセル付 株川島織物セルコン ルスティカーノ	枚	2.0			祭壇(ブドウ棚) 既設カーテンレールに取付
倉庫幕	H2,900×W2,100(1.5倍箱ヒダ) タッセル付 株川島織物セルコン ルスティカーノ	枚	2.0			倉庫 新設カーテンレールに取付
鉄フック タッセル留め具(8個)	新設幕用	式	1.0			祭壇(ブドウ棚)、倉庫
小計						

第 2・6 号

内装改修（第1式場・第2式場）

内 訳 書

一金

円

設計  
説明

祭壇ステージの撤去及び祭壇幕のレイアウト変更により、既設の照明及びコンセント・スイッチ類について移設等する。  
祭壇ステージ上にあるコンセント・スイッチ類については、ステージの高さ分ほど低くし移設する。

内 訳

名 称	規 格 等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(照明移設・撤去)						
ブドウ棚LED照明 移設	配線調整共	台	10.0			祭壇(ブドウ棚)
壁面LED照明 移設	PB埋設配線延長1000mm	台	2.0			倉庫
壁面LED照明 撤去	※他場所の蛍光灯と交換	台	1.0			祭壇(第1式場)
配線・部材		式	1.0			
(コンセント・スイッチ類移設)						
埋込コンセント 移設	2P15A×2 PB埋設配線延長450mm	箇所	6.0			
露出コンセントボックス 移設	2P15A×2 配線延長450mm	箇所	2.0			
露出照明スイッチボックス 移設	3線 配線延長450mm	箇所	2.0			
露出ボックス接続 メタルモール・ジョイント部材	モール延長450mm	箇所	2.0			
埋込排煙口開放装置スイッチ 移設	PB埋設配線延長450mm	箇所	2.0			
配線・部材		式	1.0			
小計						

第 2・7 号

内装改修 (第1式場・第2式場)

内 訳 書

一金

円

設計  
説明

既設のマイクコンセントは使用していないため、床の改修(祭壇ステージの撤去)時に撤去する。

内 訳

名 称	規 格 等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(放送設備撤去)						
壁付型マイクコンセント(1個用)撤去	※コンセントカバー残し	個	2			齋場
壁付型マイクコンセント(3個用)撤去		個	2			齋場
床付型マイクコンセント(2個用)撤去		個	2			齋場
マイクケーブル撤去		m	63			齋場
小計						
合計						

第 3 号

床洗浄・ワックス塗布

内 訳 書

一金

円

設計説明

ワックス塗布前に床タイル表面の油分をポリッシャー洗浄(洗浄剤)により除去する。  
ワックスは、床メーカーが推奨する品以上のものとし、2回(2層)塗りとする。

内 訳

名 称	規 格 等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2.床洗浄・ワックス塗布						
ポリッシャー洗浄	洗浄剤 ユシロン ニューラベンダー ※希釈 50~80倍 ユシロ化学工業(株)	m <sup>2</sup>	410.4			斎場・祭壇・前室・通路・倉庫・階段
ワックス塗布(2回塗り)	高耐久性樹脂ワックス ユシロンコート ヒールブ ロック ユシロ化学工業(株)	m <sup>2</sup>	410.4			斎場・祭壇・前室・通路・倉庫・階段
小計						
合計						

第 4・1 号

鋼製建具改修

内訳書

一金

円

設計  
説明

8カ所の扉について、カバー工法により、鋼製建具を改修する。  
式場に入る4カ所の扉「斎場通路(1階・2階)、斎場倉庫(1階・2階)」は、機械警備となっている。

内 訳

名 称	規 格 等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
<b>3.建具改修</b>						
<b>(撤去)</b>						
SD-4 片開扉撤去	W1,270×H2,140 ※機械警備、幕板既存残し	ヶ所	2			斎場通路(1階・2階)
SD-5-1F 片開扉撤去	W910×H2,230 ※機械警備	ヶ所	1			斎場倉庫(1階)
SD-5-2F 片開扉撤去	W910×H2,260 ※機械警備	ヶ所	1			斎場倉庫(2階)
SD-6 片開扉撤去	W905×H2,205	ヶ所	2			ゴミ置き場
SD-1A 両開扉撤去	W2,110×H2,160	ヶ所	1			ガスガバナー室
SD-3 親子開扉撤去	W1,375×H2,200	ヶ所	1			ポンプ室
<b>(取外し・再取り付け)</b>						
機械警備設備(扉4ヶ所)	マグネットセンサー(取外し・再取り付け)	ヶ所	4.0			斎場通路(1階・2階) 斎場倉庫(1階・2階)
<b>小計</b>						

第 4・2 号

鋼製建具改修

内訳書

一金

円

設計  
説明

## 内 訳

名 称	規 格 等	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(改修)						
SD-4 片開扉 (SAT仕様)	W1,265xH2,140 ドア:スチール カバー工法 縦片側化粧補強プレートSUS(L型)	ヶ所	2			斎場通路(1階・2階)
SD-5-1F 片開扉 (SAT仕様)	W905xH2,230 ドア:スチール カバー工法 縦片側化粧補強プレートSUS(L型)	ヶ所	1			斎場倉庫(1階)
SD-5-2F 片開扉 (SAT仕様)	W905xH2,260 ドア:スチール カバー工法 縦片側化粧補強プレートSUS(L型)	ヶ所	1			斎場倉庫(2階)
SD-6 片開扉	W900xH2,205 ドア:スチール カバー工法 縦片側化粧補強プレートSUS(L型)	ヶ所	2			ゴミ置き場
SD-1A 両開扉 (SAT仕様)	W2020xH2,115 ドア:スチール カバー工法 3方枠SUS(化粧プレートSUS)	ヶ所	1			ガスガバナー室
SD-3 親子開扉 (SAT仕様)	W1,285xH2,155 ドア:スチール カバー工法 3方枠SUS(化粧プレートSUS)	ヶ所	1			ポンプ室
扉 素地ごしらえ	素地ごしらえ及び下塗り(錆止め)	m <sup>2</sup>	44.4			
扉枠 素地ごしらえ (既設部下地調整共)	素地ごしらえ及び下塗り(錆止め) 既設部の汚れ除去、さび落とし、穴埋め等	m <sup>2</sup>	19.8			
扉 DP塗		m <sup>2</sup>	44.4			
扉枠 DP塗 (既設部再塗装共)	新設化粧プレート・3方枠面 既設部の鋼製建具枠・幕板面	m <sup>2</sup>	19.8			
小計						

第 4・3 号

鋼製建具改修

内 訳 書

一金

円

設計  
説明

ガスガバナー室及びポンプ室の扉の下部については、水はけが悪いため既設タイル・モルタルを撤去し勾配を設ける。

内 訳

名 称	規 格 等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(撤去)						
SD-1A 建具下部化粧タイル・モルタル撤去 ※水勾配設置のため	撤去範囲 W2,160×H150×D120	ヶ所	1			ガスガバナー室
SD-3 建具下部化粧タイル・モルタル撤去 ※水勾配設置のため	撤去範囲 W1,420×H120×D90	ヶ所	1			ポンプ室
(改修)						
SD-1A 建具下部モルタル金ゴテ仕上 ※水勾配設置	仕上範囲 W2,160×H150×D120	ヶ所	1			ガスガバナー室
SD-3 建具下部モルタル金ゴテ仕上 ※水勾配設置	仕上範囲 W1,420×H120×D90	ヶ所	1			ポンプ室
小計						
合計						

第 5 号		発生材処分			内 訳 書		
		一金		円			
設計説明							
内 訳							
名 称	規 格 等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
4.発生材処分							
発生材積込		式	1.0				
発生材運搬		式	1.0				
(発生材処分)							
鋼材処分(内装改修)	リップ溝形鋼、鋼製床下地材、スチールパイプ、アルミカーテンレール等	式	1.0				
鋼材処分(建具改修)	鋼製建具(片開扉6、両開扉1、親子扉1)	式	1.0				
木材処分	床樹脂フローリング、捨板、上がり框、側板、畳等	式	1.0				
タイル・モルタル処分		式	1.0				
その他処分	混合廃棄物等	式	1.0				
小計							
合計							